



Projekt „Przebudowa nawierzchni ul. 3-Maja i ul. Tkaczew , ul. Bielawskiej , ul.Sybiraków wraz z chodnikami i infrastruktura towarzysząca” projektu o numerze WND-RPLD.01.01.00-00-089/09

Gmina Miasto Łowicz informuje, iż **15.02.2011r.wszczęte zostało postępowanie przetargowe na przebudowę nawierzchni ul. Sybiraków i ul. Bielawskiej**, którego celem jest wykonanie robót budowlanych drogowych polegających na przebudowie ciągu ulicy Sybiraków i przebudowie ciągu ulicy Bielawskiej obejmujących między innymi następujące kategorie robót: -prace geodezyjne, -wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu w rejonie budowy, -rozbiórkę chodników z płyt betonowych, -rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową, - rozbiórkę krawężników, -wykonanie nowej podbudowy tłucznia kamiennego granitowego gr. 20 cm, - ustawienie krawężników granitowych 15 x 30 cm na ławie betonowej -ul. Bielawska, -wykonanie nowej podbudowy tłucznia kamiennego granitowego gr. 20 cm-ul. Bielawska, -wykonanie nawierzchni ulicy z kostki kamiennej gr. min 10cm (minimalne wymiary zastosowanego materiału) na podsypce cementowo -piaskowej ułożonej na podbudowie z tłucznia granitowego gr. 22 cm i warstwie podsypkowej gr. 15cm, spoiny wypełnione zaprawa wysokowytrzymałą o min. wytrzymałości 35 MPa, mrozoodporną, odporną na działanie środków odładzających nawierzchnie drogowe np. typu Sopro -ul. Bielawska, -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm szara na podsypce cementowo -piaskowej gr. 4 cm po zagęszczeniu i warstwie podsypkowej gr. 5cm-ul Bielawska, -wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo -piaskowej gr. 4 cm po zagęszczeniu i podbudowie z tłucznia granitowego gr. 20cm i warstwie podsypkowej gr. 5cm -ul.Bielawska, -ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej -ul. Sybiraków, - wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 4 cm po zagęszczeniu ułożonej na podbudowie z tłucznia granitowego gr. 20 cm i warstwie podsypkowej gr.15cm -ul. Sybiraków, -wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm po zagęszczeniu i podbudowie z tłucznia granitowego gr. 20cm i warstwie podsypkowej gr. 5cm -ul. Sybiraków, -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm czerwona na podsypce

cementowo -piaskowej gr. 4 cm po zagęszczeniu i podbudowie z tłucznia granitowego gr.20cm i warstwie podsypkowej gr. 5cm -ul. Sybiraków, -regulacja pionowa istniejących urządzeń podziemnych wraz z wymianą włączów Œeliwnych, krat Œciekowych, skrzynek zasuw wodociągowych i nakryw telekomunikacyjnych, -przebudowa studni telekomunikacyjnej, -oznakowanie poziome i pionowe.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa dnia 08.03.2011r.