

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0	Usuwanie gleby
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233260-9	Drogi pieszce

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa chodnika wzdłuż budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy Al. Sienkiewicza 62

ADRES INWESTYCJI: Al. Sienkiewicza 62, Łowicz - działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów Nr 2199/7, obręb geodezyjny Śródmieście

NAZWA I ADRES INWESTORA: Miasto Łowicz, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

SPORZĄDZIŁ: inż. Krystian Cipiński

DATA OPRACOWANIA: 21-10-2021

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	41,50	
				RAZEM	41,50
2 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
4 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
5 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ²	1,75	
				RAZEM	1,75
6 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35,00	
				RAZEM	35,00
7 d.1	KNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechaniczne o gr. 5 cm	m ²	62,50	
				RAZEM	62,50
8 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	62,50	
				RAZEM	62,50
9 d.1	KNR 2-31 1507-04	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem z przyczepą	t	20,26	
				RAZEM	20,26
10 d.1	KNR 2-31 1510-04	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym	t	15,70	
				RAZEM	15,70
11 d.1	KNR 2-31 1505-01	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi do 5 t z załadunkiem z betoniarki przeciwbieżnej o poj. 500 dm ³ z wytworni do miejsca wybudowania na odległość do 0,5 km	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
12 d.1	KNR 2-31 1506-01	Dodatek do tabl. 1505 za każde 0,5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami o ładowności do 5 t – dodatek za 10 km	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80

BURMISTRZ
Kaliński
 Krzysztof Jan Kaliński