

BETON B35
STAL BSt 500
OTULINA 5 cm

Objętość betonu $3x10m^3=30m^3$
Kątownik stalowy 100x100x10 3szt. L=3290mm

Uwaga:
Pręty kotiące nr 4 należy wklejać na żywicę w otworach Ø18.

UWAGI:

- Pręty wymiarowane osiowo.
- Promienie wygięć prętów zbrojeniowych wg poniższej tabeli zgodnej z PN-91/S-10042.

ŚREDNICA PRĘTA [mm]	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
MINIMALNA ŚREDNICA WAŁKA [mm]	40	60	70	80	90	100	154	175	196	288
PROMIEŃ W OSI PRĘTA [mm]	25	36	42	48	54	60	88	100	112	160

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Ilość elementów [szt.]	Średnica [mm]	Długość pręta [mm]	Liczba prętów [szt.]	Liczba łączna [szt.]	BSt500 #10	BSt500 #14	BSt500 #16
1	3	16	2620	114	342			896,04
2		10	3240	267	801	2595,24		
3		10	8800	150	450	3960,00		
4		16	200	1596	4788			957,60
5		14	10480	36	108		1131,84	
6		14	2840	48	144		408,96	
7		16	500	432	1296			648,00
8		16	2030	6	18			36,54
9		16	700	144	432			302,40
Długość łączna [m]:						6555,24	1540,80	2840,58
Masa jednostkowa [kg]:						0,617	1,208	1,578
Masa stali wg średnic [kg]:						4041,55	1861,92	4483,39
Masa całkowita[kg]:						**10 387**		

Inwestor: **GMINA MIASTO ŁOWICZ - Urząd Miejski w Łowiczu**
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz

Jednostka projektowa:

TARCOPOL Dańsko-Polska Spółka z o.o.
Dyrekcja:
27-200 STARACHOWICE
ul. Elektryczna 38
tel./fax (041) 272 54 43
tel./fax (071) 790 54 43
e-mail:tarcopol@tarcopol.com.pl
NIP: 664-000-01-50

TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
tel. (071) 795 40 25, tel./fax (071) 795 40 23
telefon: 0 601 453 888
NIP: 664-000-01-30
e-mail:tarcopol@tpm-consulting.com.pl ● www.tpm-consulting.com.pl

Zamierzenie budowlane: **Przebudowa mostu drogowego na rzece Bzurze w ciągu ulicy Mostowej w Łowiczu wraz z budowa i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych, budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową sieci teletechnicznej.**

Obiekt budowlany: **Most drogowy na rzece Bzurze w ciągu ulicy Mostowej w Łowiczu**

Adres: Województwo łódzkie, powiat łowicki, miasto Łowicz

Tytuł rysunku: Zbrojenie filarów

Branża: Mostowa

Stanowisko:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Kierownik projektu:	mgr inż. Ryszard Wodyński	Specjalność mostowa 136/DOŚ/03	
PROJEKTANT (główny projektant)	mgr inż. Ryszard Wodyński	Specjalność mostowa 136/DOŚ/03	
PROJEKTANT (branża mostowa)	mgr inż. Tomasz Zając	Specjalność mostowa 264/DOŚ/07	
Asystent projektanta:	mgr inż. Maciej Boberski	-----	
Sprawdzający: (branża mostowa)	mgr inż. Justyna Nowicka	Specjalność mostowa 229/DOŚ/06	

Nr archiwalny:	Data:	Stadium:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
TPM-08/TP-061/2010	12-2010	Projekt wykonawczy	1:50, 1:25	7