


## PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU UL. MOSTOWA - GRANICA TRENU KOLEJOWEGO



1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr. 8cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1 gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 10cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA DROBNEGO PIASKU 0/2 gr. 10cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA – MATERIAŁ GEOSYNTETYCZNY

NASYP Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONEGO DO WSKAŹNIKA  $I_s > 0,98$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.  
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ  
TEL./FAX (61) 855-10-12  
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA INWESTYCJI:  
**BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM**

INWESTOR:  
MIASTO ŁOWICZ  
PL. STARY RYNEK 1  
99-400 ŁOWICZ

ADRES INWESTYCJI:  
OBRĘB: 0008 ŚRÓDMIEŚCIE  
JEDN. EWID.: 100501 1  
GMINA: MIASTO ŁOWICZ  
POWIAT: ŁOWICKI  
WOJ.: ŁÓDZKIE

NR UMOWY:  
IR/18-W/2020 z dnia 06.08.2020

NR PROJEKTU:  
2020 / 19

STADIUM:  
**WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO**

TREŚĆ RYSUNKU:  
**PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY  
NA TERENIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ**

DATA:  
19.02.2021

SKALA:  
**1:50**

NR RYSUNKU:  
**2.1**

PROJEKTANT:  
mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI  
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

PODPIS: