




PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU  
UL. GDAŃSKA - UL. WARSZAWSKA



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU  
WIADUKT KOLEJOWY - UL. GDAŃSKA



- 1
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ W KOLORZE SZARYM gr. 8cm
  - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1 gr. 3cm
  - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 10cm
  - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA DROBNEGO PIASKU 0/2 gr. 10cm
  - WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA – MATERIAŁ GEOSYNTETYCZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>ZENERIS PROJEKTY</b>		ZENERIS PROJEKTY S.A. UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ TEL./FAX (61) 855-10-12 E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL	
NAZWA INWESTYCJI: <b>BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM</b>			
INWESTOR: MIASTO ŁÓWICZ PL. STARY RYNEK 1 99-400 ŁÓWICZ		ADRES INWESTYCJI: OBRĘB: 0008 ŚRÓDMIEŚCIE JEDN. EWID.: 100501_1 GMINA: MIASTO ŁÓWICZ POWIAT: ŁÓWICKI WOJ.: ŁÓDZKIE	
NR UMOWY: IR/18-W/2020 z dnia 06.08.2020			
NR PROJEKTU: 2020 / 19		STADIUM: <b>WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO</b>	
TREŚĆ RYSUNKU: <b>PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM</b>			
DATA: 19.02.2021	SKALA: <b>1:50</b>	NR RYSUNKU: <b>2.2</b>	
PROJEKTANT: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15		PODPIS: 