

Lp.	Opis i wyliczenia			
1	Rozbiórki i wyburzenia			
1 d.1	KNR B0-12 0358-03	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawieapiennej o szer. do 1 cegły	m ³	0,68
2 d.1	TZKNBK IV -376	Otworki w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane /C120 gw + stężenia fi 14/	m	9,60
3 d.1	KNR 4-01 T 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	4,59
4 d.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3,877
	KNP 01 0104-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	4,611
2	Roboty wykończeniowe			
5 d.2	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	10,000
6 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³	0,58
7 d.3	KNR 19-01 0715-04	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w zatokach (fasetach) na murach (ścianach)	m ²	08,79
8 d.3	d.20722-01 KNR 19-01 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I o pow. ponad 5 m2 na podłotach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²	11,52
9 d.2	KNR AT-02 2051-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem zwiększenie gr. do 20cm	m ²	6,05
10 d.2	KNKRB 2 1103-02 H	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych 0 wym.50x50 mm	m ²	10,24
11 d.2	KNP 02 1117-03.01	Cokoliki z płytek terakotowych 10x1 0 cm w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2	m	15,87
12 d.2	KNNR 3 0605-04 0605-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni Row z zeszkrobaniem starej farby	m ²	178,25
13 d.2	TZKNBK IV -453	Osadzenie w istniejących murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osa- dzeń.na wąsy w ścianach murowanych	szt.	2
14 d.2	TZKNBK XX1Listwy 1505-04	Obramowanie otworu 1,2m * 2,2m do 8 profili o przekroju do 12 cm2	mb	5,60
15 d.2	kalkulacja własna	Przeniesienie drzwi wewnętrznych z ościeżnicą z ościeżnicą osadzonych w ścianiedziałowej GK	szt.	1
16 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia wg zestawienia	kpl.	1
17 d.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż rolety zamykającej okienko podawcze	szt.	1
18 d.2	kalkulacja własna	Montaż nowego oświetlenia oraz gniazd 220V plus instalacja niskoprądowa	kpl.	1
19 d.2	kalkulacja własna	Przełożenie instalacji elektro-instalacyjnych, p.poż., dozorowych	kpl.	1
20 d.3	kalkulacja własna	Przystosowanie istniejącego WC dla interesantów i osób niepełnosprawnych.	kpl.	1