



ZJAZD Z ULICY KWIATOWEJ (Nr 1)

Szczegół 'B': Posadowienia krawężnika na zjeździe z drogi



skala 1:50


Szczegół 'B': Posadowienia krawężnika na zjeździe z drogi



skala 1:20


Przekrój normalny przez zjazd A-A

skala 1:20



Zjazd: Rzut poziomy

skala 1:100



- 1 - kostka betonowa gr. 8cm (szara/czerwona)
 - 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 4cm
 - 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm 15cm
 - 4 - warstwa odcinająca z piasku 10cm
 - 5 - podsypka cementowo-piaskowa 2cm
 - 6 - pospółka zagęszczona min. 10cm
 - 7 - krawężnik betonowy 15x30
 - 9 - ława z oporem z chudego betonu kl. B-10
 - 10 - ława zwykła z chudego betonu kl. B-10
 - 11 - istniejąca nawierzchnia
- LEGENDA:
- A-B-C-D granica opracowania
- linie załamania
- oś zjazdu
- 89,24 rzędne projektowanej nawierzchni
- 1% spadki cieków

NAZWA I ADRES OBIEKTU		ZJAZD PUBLICZNY Z ULICY KWIATOWEJ (Nr 1)	
INWESTOR		MIASTO ŁOWICZ Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz	
PRZEDMIOT RYSUNKU		RZUTY I PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE	
PROJEKTANT		mgr inż. bud. Tadeusz Gruchala upr. nr 11/89-Sk-ce	PODPIS
BRANŻA DROGOWA			
ASYSTENT PROJEKTANTA		inż. Tomasz Maciejewski	PODPIS
DATA OPRACOWANIA		09/2020	
SKALA		1:20/50/100	NR RYS. Z-1